

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 -
- Articolo 23 - Commi 7-8 -

1° STRALCIO ESECUTIVO



COMUNE DI OVODDA

- PROVINCIA DI NUORO -

S
T
U
D
I
O

T
E
C
N
I
C
O



R.T.P.
ING. M. M. PIRODDI
GEOL. G. PIRODDI

VIA GARIBALDI N° 7
08044 - JERZU -NU-
Tel. Fax: 0782 71031
E-mail: piroddimg@tiscali.it
PEC: marcomgiorgetto.piroddi@ingpec.eu

C.F. PRDMCM59C14E387Z
P.I. 00769670910

PROGETTO :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STRADALI.
STRADA COMUNALE OVODDA - CUCCHINADORZA
(C/O PONTE TALORO)

ALLEGATO

Computo Metrico Estimativo

E

DATA

Novembre 2020

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale

PROGETTISTA

Capogruppo RTP:
Dr. Ing. Marco Mario Piroddi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	A9100	<u>BONIFICA E PULIZIA SUPERFICIALE VEGETATIVA DI PENDICI E PARETI SCOSCESE ANCHE SUB VERTICALI CON ESECUZIONE DI TAGLIO ED ASPORTAZIONE INTEGRALE DI VEGETAZIONE IMPEDENTE PER LA BONIFICA VEGETATIVA</u>	mq.	1,026.40	€ 2,50		€ 2.566,00
2	A9101	<u>BONIFICA E PULIZIA SUPERFICIALE LITOIDE LEGGERA DI PENDICI E PARETI SCOSCESE ANCHE SUB VERTICALI CON RIMOZIONE /ELIMINAZIONE INTEGRALE DI TUTTI I PICCOLI VOLUMI ROCCIOSI INCOERENTI E DI TUTTE</u>	mq.	1,010.00	€ 2,50		€ 2.525,00
3	A9103	<u>BONIFICA PROFONDA SU PENDICI E PARETI SCOSCESE ANCHE SUB VERTICALI PER RIMOZIONE DISGAGGIO ELIMINAZIONE INTEGRALE DI GRANDI VOLUMI ROCCIOSI (> DI MC. 0,50) E DI GRANDI MASSE TERROSE INSTABILI</u>	mq.	120.50	€ 33,50		€ 4.036,75
4	A2017	<u>DEMOLIZIONE TOTALE E/O PARZIALE DI CONGLOMERATO LITOIDE ROCCIOSO A FORTE CONSISTENZA</u> , da effettuarsi per qualsiasi sezione tipo forma o spessore di demolizione. Nella fattispecie per esecuzioni su	mc.	3.35	€ 148,50		€ 497,48
5	A3001	<u>MOVIMENTAZIONE CARICO TRASPORTO SCARICO E SMALTIMENTO A DISCARICA -IMPIANTO ONEROSO AUTORIZZATO delle materie provenienti dai disgaggi di progetto DI CUI ESCLUSIVAMENTE ALLE VOCI A9102 ed A9103.</u>	mc.	148.56	€ 33,50		€ 4.976,76
6	A2079	<u>REALIZZAZIONE DI MURATURA LITOIDE A SACCO DEL TIPO "FINTO SECCO", per esecuzione di sottofondazioni e contrafforti di consolidamento, per muri di contenimento e sostegno a gravità, per murature</u>	mc.	12.00	€ 252,50		€ 3.030,00
7	A9104	<u>FORNITURA E POSA IN OPERA, IN CONDIZIONI DI PERFETTA ADERENZA AL SUOLO, DI TELI BORDATI A TERRA IN RETE METALLICA ZINCATA CON MAGLIA ESAGONALE CM. 8*10</u>					
		A Riportare:					€ 17.631,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 17.631,99
8	A9114	<u>PLASTICATA ; PER CONSOLIDAMENTO PENDICI E PANNELLI PARAMASSI A TERRA IN FUNI D'ACCIAIO , ESEGUITI IN CONDIZIONI DI PERFETTA ADERENZA AL SUOLO , REALIZZATI CON CAVI DI ACCIAIO A.R. DEL DIAMETRO Ø MM. 8 , A FORMAZIONE DI MAGLIA QUADRATA CM.</u>	mq.	250.00	€ 22,50		€ 5.625,00
9	A9110	<u>RAFFORZAMENTO CORTICALE PROFONDO A "5 PUNTI DI ANCORAGGIO" SU RETI E SU PANNELLI A TERRA , PER CONSENTIRE PERFETTE CONDIZIONI DI ADERENZA AL SUOLO DEI MEDESIMI . RAFFORZAMENTO REALIZZATO CON</u>	mq.	250.00	€ 49,00		€ 12.250,00
10	A9116	<u>FASCIATURA-LEGATURA ATTIVA DI MASSI LITOIDI CICLOPICI DA EFFETTUARSI MEDIANTE UNA FUNE D'ACCIAIO PRETESA VINCOLATA SU DUE CAMBRE LATERALI, UNA PER CIASCUNA ESTREMITA' , a realizzazione di</u>	mq.	250.00	€ 44,50		€ 11.125,00
11	A9118	<u>FORNITURA INSTALLAZIONE MONTAGGIO E REALIZZAZIONE COMPLETA DI BARRIERA ELASTICA PARAMASSI VERTICALE DEFORMABILE AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA (VI° classe) DA KJ 3000 del tipo certificato</u>	cad.	8.00	€ 533,50		€ 4.268,00
12	A2000	Vari a stima	mq.	360.00	€ 372,50		€ 134.100,00
	ImpC	Sommano per Lavori	cad.	0.01	€ 1,00		€ 0,01
							€ 185.000,00